

BŪVDARBU APJOMI
Celtiecības darbi
(darbu veids vai konstruktīvi elementa nosaukums)

Pasūtītājs: Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "MEŽMALA"

Objekts: "Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 18. novembra ielā 420, Daugavpils"

Objekta adrese: 18. novembra iela 420, Vecstropi, Naujenes pag., Daugavpils nov., LV-5413.

№	Darbu un izdevumu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
	<i>Dažādi darbi</i>		
1	Nozogojuma ierīkošana	m	52
2	Biotualetes uzstādīšana un apkalpošana	men.	2
3	Skārda parapetu demontāža	m	26
	<i>Fasādes siltināšana</i>		
4	Fasādes siltināšana ar akmens vati Paroc Linio 15 (vai analogu)	m ²	350,00
4.1	fasādes akmens vate b-200mm	m ²	275,00
4.2	stārta profils -200mm	m	24,00
4.3	līme	m	3150,00
4.4	GOK dibelji	gab	2100,00
4.5	Fasādes armēšana ar sietu	m ²	350,00
4.6	Valmieras siets	m ²	402,50
4.7	fasādes stūri	m	64,00
4.8	līme	kg	2334,50
4.9	Fasādes gruntešana	m ²	350,00
4.10	tonētais grunts	kg	122,50
4.11	Fasādes dekoratīvais apmetums	m ²	350,00
4.12	silikāt-silikona gatāvais apmetums ar tonejumu	kg	1330,00
4.13	Skārda parapetu montāža	m	26
4.14	Sastatnes montāža/demontāža	m ²	175,00
4.15	Konteinera noma un būvgružu izvešana uz izgaztūvi	gab	1,00
	Cokols		
5	Cokola pilastras demontāža	m	16,00
5.1	Cokola sienu virsmu notīrīšana un remonts	m ²	16,00
5.2	grunts	l	2,40
5.3	cem.java	m ³	0,32
5.4	Pamatu hidroizolācija ar bit. mastiku 2 kārtas	m ²	16,00
5.5	Cokola siltināšana arputupolistirolu b=100mm vai ekvivalents (Siltumvadītspējas koeficients, λ-0,036W/mK)	m ²	16,00
5.6	grunts	l	2,40
5.7	Putu polistirols EPS120, b=100mm, λ-0,036W/mK, vai ekvivalents	m ²	20,00
5.8	dibelji	gab	100,00
5.9	līmjava	kg	96,00
5.10	Armēta sieta pielīmēšana virs zemes līmeņā	m ²	16,00
5.11	stiklašķiedras siets	m ²	18,40
5.12	līmjava	kg	51,20
5.13	Cokola spaktlēšana	m ²	16,00
5.14	grunts	kg	4,00
5.15	spaktele	kg	32,00
5.16	Cokola gruntešana, krāsošana virs zemes līmeņā	m ²	16,00
5.17	grunts	kg	1,60
5.18	krāsa cokola	l	4,80
5.19	Cokola sienu atrakšana un pēc siltināšanas aizbēršana ar minerālo grunti ar blietēšanu	m ³	16,00
5.20	Blietēta smilts pamatojuma izbūve b=150mm	m ³	2,40
5.21	Smilts	m ³	2,64
5.22	geotekstils	m ²	10,00
5.23	Šķembu pamatojums h=70mm	m ²	10,00
5.24	dolomīta šķembas dažādas frakcijas ar piegādi	m ³	0,74
5.25	ģeorežģis	m ²	12,50
5.26	Bruģa seguma ierīkošana	m ²	10,00
5.27	bruģa segums	m ²	12,00
5.28	cem.java b=50mm	m ³	0,50
	<i>Esošā dūmvada stiprinājumu maiņa</i>		
6	Esošā dūmvada demontāža no gala fasādes asīs "A-B"	m	28
6.1	Esošo dūmvada kronšteinu demontāža	kpl.	1
6.2	Jaunu dūmvada kronšteinu montāža	gab.	20
6.3	Esošā dūmvada montāža uz gala fasādes asīs "A-B"	m	28
6.4	Izolēts Dūmvads Dn350/250, L-800	gab.	1,00
6.5	Izolēts Dūmvads Dn350/450, L-800	gab.	1,00
6.6	Palīgmateriālu komplekts	kpl.	1,00